

附件1

2025年青海省西宁市湟中区拦隆口镇上庄村等11村高标准农田改造提升建设项目
基本情况表

项目	基本情况
项目名称	2025年青海省西宁市湟中区拦隆口镇上庄村等11村高标准农田改造提升建设项目
建设单位	湟中区农业农村局（湟中区农业综合开发服务中心）
法定代表人	李佳芙
建设地点	西宁市湟中区拦隆口镇上庄村、前庄村、中庄村、泥隆台村、泥隆口村、桥西村、民族村、千西村、千东村、铁家营村、上营村
建设期限	2025年7月-2026年6月
项目投资	项目总投资1882.00万元，其中建筑工程投资1625.79万元，占总投资的86.39%；金属结构设备及安装工程投资143.28万元，占总投资的7.61%；独立费用112.93万元，占总投资的6.00%。
建设规模	项目区建设规模为7507.79亩，改造提升高标准农田面积为7457.45亩。
建设内容	项目主要建设内容为：农田基础设施建设工程中灌溉与排水工程、田间道路工程。 1、灌溉与排水工程：项目区共维修改造渠道总长103689m，其中维修渠道长18635m（UD30型渠道12476m、UD40型渠道1353m、UD50型渠道2516m、UD60型渠道2290m）；改造渠道总长85054m（UD30型渠道78417m、UD40型渠道1970m、UD50型渠道4613m、UD60型渠道54m）。各类渠系建筑物10002座，其中农桥（Ⅰ型）397座，农桥（Ⅱ型）172座、分水闸491座、跌水59座、灌水口8838座、量水设施45座。 2、田间道路工程：共整修田间道11188.00m，宽度3.0m，路面铺设15cm厚级配砂砾。
效益分析	通过该项目的实施，可改造提升高标准农田7457.45亩，通过对项目现状耕地进行维修改造田间灌排设施及整修现状道路等，可进一步提高项目区生产耕作机械化水平，改善灌溉条件和项目区道路通行条件，受益农户3629户9853人，预计新增粮食产能141.69吨，实施后项目区耕地质量等级预计提高0.03-0.06等。