




新增2025年项目-征集2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

附件1

时间：2025年8月6日

单位：万元

项目类别				乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模 填写要求：建设内容需细化	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制 填写要求：各产业项目必须要有4种以上联农带农方式。具体参考《关于进一步做好产业项目联农带农工作的通	项目发展现状 填写要求：详细描述当前项目发展现状，说明项目建设的必要性	项目前期要素保障情况 要求：只说明土地、环评手续是否落实或者不涉及	备注		
序号	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投资（万元）	财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）						受益脱贫人口（人）	
														中央	省级	市级	区级	来源	金额												
合计（18项）													18147.1	17239.7	0.0	0.0	907.4	0.0	0.0	60.0	11195.0	52609.0	10.0	372.0	1017.0						
1	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	银格达村	西宁市湟中区多巴镇银格达村人饮管网提升改造工程	新建	银格达村	2025.12	2026、12	西宁市湟中区水利局	埋设供水干管1条，长9m，埋设供水支管4条，总长4093m。埋设供水管网总长3373m，埋设串户管网总长29366m，埋设蓄水池溢水管1750m，修建100m³蓄水池1座，控制井5座、集中式水表井41座；拆除修复村庄C25砼硬化路10212m。	420.0	399.00				21.0			1	408	1480	1	9	27	项目涉及银格达村，该项目建成后可提升银格达村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保408户、1480人的供水安全。 ①数量指标：埋设各类管道38.6km，新建各类建筑物47座，拆除恢复硬化路10.2km； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.2万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户408户，受益人口1480人，其中：受益脱贫及防止返贫监测的农户9户，受益人口27人。	银格达村人饮修建于1989年，至今已运行36年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保银格达村408户1480饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	2025年新增项目
3	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	多巴镇24个村、凤凰小区、西宁监狱	西宁市湟中区多巴镇已有水源应急备用引水水质净化提升工程	新建	多巴镇	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	新建彩钢设备房1座，配套水质净化设备1套，挡土墙50m及附属设施。	542	514.90				27.1								①数量指标：新建净水设备1套，设备房1座，挡土墙50m。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：项目实施后，水质净化并提升，供水保证率达到95%以上。	加强基础设施建设，同时带动当地群众就近就地务工增收。	多巴镇常驻人口88470人，多巴镇水源自盘道水库引水，水质较为浑浊，浊度未达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准，对居民饮水安全造成了一定的隐患	用地、环评不涉及	新增2025年项目	
2	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	湟中区	多巴镇、鲁沙尔镇等11个乡镇27个村	西宁市湟中区2025年地质灾害搬迁集中安置点供水工程	新建	多巴镇、鲁沙尔镇等11个乡镇27个村	2026、4	2026、10	西宁市湟中区水利局	新建管网193.130km，新建各类建筑物1450座，及相关附属配套设施。	4757.7	4519.83				237.9			27	3671	22334			项目涉及多巴镇、共和镇等11个乡镇27个村，新建管网193.130km，新建各类建筑物1450座，及相关附属配套设施。项目建设资金4757.72万元，建成后可解决西堡镇、李家山镇、土门关乡、田家寨镇、大才回族乡、鲁沙尔镇、上新庄镇、拦隆口镇、上五庄镇、甘河镇和多巴镇11个乡镇共3671户22334人，大牲畜9006头，小牲畜11297只的饮水问题，方便搬迁安置点群众生产、生活。 ①数量指标：新建管网193.130km，新建各类建筑物1450座，及相关附属配套设施； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率达到95%以上，年收水费33.5万元；受益群众满意度95%。	加强基础设施建设，同时带动当地群众就近就地务工增收。	该项目可解决西堡镇、李家山镇、土门关乡、田家寨镇、大才回族乡、鲁沙尔镇、上新庄镇、拦隆口镇、上五庄镇、甘河镇和多巴镇11个乡镇共3671户22334人，大牲畜9006头，小牲畜11297只的饮水问题，方便搬迁安置点群众生产、生活。	土地、环评不涉及	2025年新增项目	
4	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	麻子营村	西宁市湟中区拦隆口镇麻子营村人饮巩固提升工程	新建	麻子营村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	新建引水口一座（30T泉室），50T蓄水池一座，各类阀门井52座，铺设各类管道49.0km，配套入户设施292套，水源地保护一处。	565.16	536.90				28.3			1	292	1065	1	14	35	项目建成后可提升村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保292户、1065人的供水安全。 ①数量指标：新建引水口一座（30T泉室），50T蓄水池一座，各类阀门井52座，铺设各类管道49.0km。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.6万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户292户，受益人口1065人，其中：脱贫及防止返贫监测的农户14户，受益人口35人。	该项目保障麻子营村由于水源问题、供水干管损坏、村内管网损坏问题，通过本工程的建设可提升该村292户1065人的生产生活用水质量，保证水量。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
5	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	鲁沙尔镇	陈家滩村	西宁市湟中区鲁沙尔镇陈家滩村人饮巩固提升工程	新建	陈家滩村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	改造引水口2座，50t蓄水池1座，埋设各级管网71364m，其中：原村庄引水口埋设输水干管2条长2736m，原村庄供水干管3条长703m；已建200t蓄水池后埋设供水干管7条长9050m，支管21条长4461m，分支管1条长91m，配水管长40186m，入户管长14137m，新建各类阀门井82座，道路拆除恢复17724m²，透水砖拆除恢复175m，护管坝长423m等附属建筑物。	945.95	898.65				47.3			1	622	2902	1	28	88	项目建成后可提升村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保622户、2902人的供水安全。 ①数量指标：改造引水口2座，50t蓄水池1座，埋设各级管网71364m，新建各类阀门井82座，道路拆除恢复17724m²，透水砖拆除恢复175m，护管坝长423m等附属建筑物。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.35万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户622户，受益人口2902人，其中：脱贫及防止返贫监测的农户28户，受益人口88人。	陈家滩村饮水工程供水管网均超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换陈家滩村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保陈家滩村622户2902人的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
6	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	共和镇	木场村	西宁市湟中区共和镇木场村人饮巩固提升工程	新建	木场村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	新建供水管网36.325km（管径Φ32PE100（1.6MPa）～Φ90PE100（1.6MPa）），各类建筑物48座（检查井2座，集中式水表井4座），改造引水口1座；砼路面拆除与恢复3.014km。	460.42	437.40				23.0			1	344	1368	1	36	101	项目涉及共和镇木场村，建成后可提升更新共和镇木场村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保344户、1368人的供水安全。 ①数量指标：新建供水管网36.325km，各类建筑物48座（检查井2座，集中式水表井4座），改造引水口1座；砼路面拆除与恢复3.014km。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.64万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户344户，受益人口1368人，其中：脱贫及防止返贫监测的农户36户，受益人口101人。	木场村人饮修建于1996年，至今已运行29年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保木场村344户1368饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目

7	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	扎麻隆村	西宁市湟中区多巴镇扎麻隆村人饮巩固提升工程	新建	扎麻隆村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	新建供水管网46.29km，新建各类阀门井79座，修建护管坝3处长32m，修建护管坝1处长25m，砂石路拆除与恢复0.464km，砼路面拆除与恢复20.341km，沥青砼路面拆除与恢复1.636km，村庄主路段u型排水渠拆除与恢复2.978km，s103省道路边沟拆除与恢复1.636km	1300.86	1235.82						1	631	2342	1	35	88	项目涉及多巴镇扎麻隆村，建成后可提升更新多巴镇扎麻隆村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保631户、2343人的供水安全。 ①数量指标：新建供水管网46.29km，新建各类阀门井79座； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.8万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户631户，受益人口2342人，其中脱贫及防止返贫监测的农户35户，受益人口88人。	扎麻隆村人饮修建于1998年，至今已运行28年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保扎麻隆村631户2342饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
8	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	新墩、韦家庄、双寨、小寨村	西宁市湟中区多巴镇新墩、韦家庄、双寨、小寨四村补水工程	新建	新墩、韦家庄、双寨、小寨村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	埋设各类管道11.838km。新建蓄水池2座、各类阀门井13座；C25砼硬化路拆除305m；管道穿沟道2处、总长14m；穿管道7处；穿公路3处；穿铁路3处；穿高速公路1处；穿渠道8处。	627.65	596.27						1	2244	9859		54	153	项目涉及多巴镇韦家庄村，项目建成后，提升项目区供水保证率，确保2244户，9859人的供水安全。 ①数量指标：埋设各类管道11.838km。新建蓄水池2座、各类阀门井13座； ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费14.7万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户2244户，受益人口9859人，其中脱贫及防止返贫监测的农户54户，受益人口153人。	本工程的任务是通过对接湟中区多巴镇新墩、韦家庄、双寨、小寨、多巴二中输水干管掩埋段实施改线，确保新墩、韦家庄、双寨、小寨四村9859人、230头牲畜饮水安全。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
9	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	黄一村	西宁市湟中区甘河滩镇黄一村人饮巩固提升工程	新建	黄一村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	埋设管网11.128km，规格为Φ25-110PE100型管，其中供水干管1条，长0.261km，供水支管3条，长0.867km，配水管200条，长8.00km，入户管2.00km。沥青路面拆除恢复378m²，硬化路面拆除恢复5150m²。各类阀门井30座及附属配套设施。	349.6	332.12						1	200	700		17	54	项目涉及甘河滩镇黄一村，项目建成后可提升黄一村的村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保200户，700人的供水安全。 ①数量指标：埋设管网11.128km。沥青路面拆除恢复378m²，硬化路面拆除恢复5150m²。各类阀门井30座及附属配套设施。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.1万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户200户，受益人口700人，其中脱贫及防止返贫监测的农户17户，受益人口54人。	该村人饮工程修建于1994年，至今已运行31年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村200户700人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
10	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	红林村	西宁市湟中区拦隆口镇红林村人饮巩固提升工程	新建	红林村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	埋设各类管道62.241km，其中埋设输水管2条共计4.860km，埋设供水支管3条共计1.825km，埋设供水管网6.363km，埋设申户管网总长49.173Km，埋设溢水管20m；改建100T蓄水池1座、控制井6座、集中式水表井61座；穿沟道2处；穿公路8处；拆除修复村庄C25砼硬化路15.992Km；安装计量设施540套。	785.5	746.23						1	539	1782		28	78	项目涉及拦隆口镇红林村，建成后可提升红林的村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保539户，1782人的供水安全。 ①数量指标：埋设各类管道62.241km，改建100T蓄水池1座、控制井6座、集中式水表井61座；穿沟道2处；穿公路8处；拆除修复村庄C25砼硬化路15.992Km；安装计量设施540套。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.67万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户539户，受益人口1782人，其中脱贫及防止返贫监测的农户28户，受益人口78人。	红林村人饮工程修建于1984年，至今已运行40年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保红林村539户1782人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
11	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	王家堡村	西宁市湟中区李家山镇王家堡村人饮巩固提升工程	新建	王家堡村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	改造各类管道19.1km，阀门井37座、集中式水表井42座，远程智能水表256套，DN25水龙头256个及配套附属设施等，道路拆除恢复6600m²。	379.0	360.05						1	256	1056		10	31	项目涉及李家山镇王家堡村，项目建成后可提升王家堡村的村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保256户，1056人的供水安全。 ①数量指标：改造各类管道19.1km，阀门井37座、集中式水表井42座，远程智能水表256套，DN25水龙头256个及配套附属设施等，道路拆除恢复6600m2。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.1万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户256户，受益人口1056人，其中脱贫及防止返贫监测的农户10户，受益人口31人。	该村人饮工程修建于2000年，至今已运行25年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村256户1056人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
12	乡村建设行动	农村基础实施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	洛尔洞村	西宁市湟中区多巴镇洛尔洞村人饮巩固提升工程	新建	洛尔洞村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	维修引水口1座，新建100t、50t蓄水池各一座，新建减压井2座；共埋设供水主管3条，长9265m，供水支管4条，长5180m，配水管总长31727m；入户管总长4578m；修建各类阀门井83座；拆除修复硬化路9148m，柏油路面1300m。	841.13	799.07						1	305	1113	1	20	55	项目涉及多巴镇洛尔洞村建成后可提升更新洛尔洞村的村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保305户、1113人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网50.750km，维修引水口1座，新建100t、50t蓄水池各一座，新建减压井2座，各类阀门井83座； ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户305户，受益人口1113人。其中受益脱贫及防止返贫监测的农户20户，脱贫受益人口55人。	洛尔洞村人饮工程修建于1994年，至今已运行31年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村305户1113饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目

13	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	上新庄镇	上新庄村	新建	上新庄村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	本工程改造各及管网 119.9km，新建各类阀门井 86 座，道路拆除恢复 26155m（硬化路拆除恢复 24326m，沥青路拆除恢复 1812m，透水砖拆除恢复 17m），护管坝 8 处长 79m 等相关附属配套设备。	2463.99	2340.79							1	700	2927	1	41	84	项目涉及上新庄村，该项目建成后可提升上新庄村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保700户、2927人的供水安全。 ①数量指标：本工程改造各及管网 119.9km，新建各类阀门井 86 座，道路拆除恢复 26155m（硬化路拆除恢复 24326m，沥青路拆除恢复 1812m，透水砖拆除恢复 17m），护管坝 8 处长 79m 等相关附属配套设备。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.2万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户700户，受益人口2927人，其中：受益脱贫及防止返贫监测的农户2927人，受益人口84人。	该村人饮工程修建于2000年，至今已运行25年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村700户2927人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
14	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	黄二村	新建	黄二村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	新建供水干管1条长888m，更换支管3条长676m，更换配水管长7847m，，更换入户管长1320m，管道开挖长度4097m，硬化路拆除恢复3444m，新建各类阀门井13座，新增入户智能水表110套，更换入户井并里配套设施110套，管道跨沟1处长8m，干管沿排水沟布置拆除恢复1处长199m。	234.96	223.21							1	115	486	1	14	44	项目涉甘河滩镇黄二村，建成后可提升更新甘河滩镇黄二村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保115户，486人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网14.828km；新建各类阀门井13座； ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.7万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户115户，受益人口486人，其中脱贫及防止返贫监测的农户14户，受益人口44人。	该村人饮工程修建于2002年，至今已运行23年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村115户486人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	土地、环评不涉及	征集2026年项目
15	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	总堡村	新建	总堡村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	改造各级管网长54863m，其中：更换输水支管1条长468m，供水干管8条长9799m，支管10条长4210m，配水管长33248m，更换入户管长5600m，更换溢流管4条长1538m，新建各类阀门井53座，道路拆除恢复11342m（其中：硬化路长10357m，沥青路985m）等附属设施。	743.1	705.94							1	300	960	1	30	75	该项目建成后可提升总堡村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保300户、960人的供水安全。 ①数量指标：改造各级管网长54863m，新建各类阀门井53座，道路拆除恢复11342m（其中：硬化路长10357m，沥青路985m）等附属设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.4万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户300户，受益人口960人，其中：受益脱贫及防止返贫监测的农户30户，受益人口75人。	总堡村人饮修建于2001年，至今已运行20多年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，管体组织疏松、脆性大、不耐冲击、抗弯抗拉强度低等，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保总堡村300户 960饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及	征集2026年项目
16	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	鲁沙尔镇	上重台村	新建	上重台村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	改造各类管道17.025km，各类现浇混凝土阀门井29座，橡胶软管1440m，200T蓄水池1座，现浇混凝土集中式水表井58座，及配套附属设施等，道路拆除恢复9598.75m ² 以及各类管件等。	378.1	359.23							1	240	907	1	33	97	项目涉及上重台村，该项目建成后可提升上重台村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保240户、907人的供水安全。 ①数量指标：改造各类管道17.025km，管径为25-中75mm，各类现浇混凝土阀门井29座，橡胶软管1440m，200T蓄水池1座，现浇混凝土集中式水表井58座，及配套附属设施等，道路拆除恢复9598.75m ² 以及各类管件等。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.36万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户240户，受益人口907人，其中：受益脱贫及防止返贫监测的农户33户，受益人口97人。	上重台村人饮工程修建于1996年，至今已运行29年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村240户907人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及	征集2026年项目
17	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	多巴镇18个村	新建	多巴镇18个村	2025、10	2026、12	西宁市湟中区水利局	改造渠道总长28.269km.储备水泵4台及配套消防水带700m，更换离心泵(含电机)3台、300S58双吸泵2台、SZB-8真空泵1台，电力系统维护1项,改造各类建筑物1077座(处)。	1493.08	1418.43							18						通过对多巴新城征占地范围内损毁的水利设施实施修复，确保团结灌区和国寺营灌区内18个村共5354亩农田的灌溉用水量，保障粮食安全，为乡村振兴提供灌溉安全保障。 ①数量指标：改造各类渠道28.269km,改造各类建筑物1077座(处)。 ②时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：灌溉水利用系数0.5提高到0.6，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。	因项目征地多巴管委会对扎麻隆、国寺营、城西、城中、城东等18个村的部分耕地进行了征用。18个村的部分灌溉斗、农渠道及沿线建筑物造成不同程度的损坏，为此需对已损坏的渠道或建筑物进行修复，使现有农田水利工程正常运行管理和效益的发挥。	用地、环评不涉及	征集2026年项目
18	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	沙窝尔村	新建	沙窝尔村	2026、4	2026、12	西宁市湟中区水利局	改造各类管道26.2km，各类现浇混凝土阀门50座及等附属设施。	858.8	815.87							1	328	1328		3	7	项目涉及沙窝尔村，该项目建成后可提升沙窝尔村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保328户、1328人的供水安全。 ①数量指标：改造各类管道26.2km，各类现浇混凝土阀门50座及等附属设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2026年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.0万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户328户，受益人口1328人，其中：受益脱贫及防止返贫监测的农户7户，受益人口7人。	沙窝尔村人饮工程修建于1996年，至今已运行29年，村内供水管网超过人饮工程安全使用年限，极易发生爆管、断裂，管网跑、冒、滴、漏水现象严重，因此更换该村全部供水管网、附属建筑物及入户阀门井内闸阀、配件等，确保该村328户1328人饮水的提升问题，为乡村振兴提供供水安全保障。	用地、环评不涉及	征集2026年项目

