

水利局 2025 年度拟入库项目情况公示 (新增入库)

根据 2025 年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设相关要求，经征求意见，我局于 2025 年 6 月 24 日对申报新增入库项目进行了专题会议研究，决定新增入库项目 3 个，涉及金额 1000.16 万元，全部为乡村建设行动类项目，现将项目明细予以公示，公示期为 10 天（2025 年 7 月 9 日—2025 年 7 月 18 日），如有异议，敬请告知。

监督电话：2237072(局监督电话)

2230186(县农业农村局监督电话)

12317(监督电话)

附件：1. 水利局 2025 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表（新增入库）

2. 绩效目标申报表（新增入库）

西宁市湟中区水利局(盖章)

2025 年 7 月 9 日





湟中区水利局—2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表（新增入库）

时间：2025年6月20日

单位：万元

序号	项目类别			乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注	
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投资（万元）	财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）					受益脱贫人口（人）
														中央	省级	市级	县级	来源	金额										
1	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	西堡镇	寺尔寨村	西宁市湟中区西堡镇西堡生态奶牛养殖基地输水管道改造工程	改建	西堡镇	2025.8	2025.12	西宁市湟中区水利局	改造各类管道5.167公里，其中改造输水管道4.007公里、溢水管道1.160公里；改建控制井2座、C25砼硬化路0.659公里、管道穿沟道3处、穿管道1处穿公路1处、管道沿线布置示踪线2.929公里。	240.16	228.00			12.16			10	2950	11286		3	16	数量指标：改造各类管道5.167公里，改建控制井2座、C25砼硬化路0.659公里、管道穿沟道3处、穿管道1处穿公路1处、管道沿线布置示踪线2.929公里。 质量指标：工程验收合格率100%； 时效指标：截止2025年底投资完成比例95%； 效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上。	加强基础设施建设，同时带动当地群众就近就地务工增收。	实施方案正在编制，土地、环评不涉及	供水工程
2	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	湟中区9个乡镇	24个村	西宁市湟中区2025年度部分灌区安全保障补短板项目	改建	湟中区9个乡镇	2025.8	2025.10	西宁市湟中区水利局	建设内容：维修改造各级渠道共计6.205公里，（其中混凝土渠道5.320公里，钢板槽0.407公里，管道0.478公里）；维修改造渠系建筑物共计49座。	380	361.0			19.0			24						数量指标：维修改造各级渠道共计6.205公里，维修改造渠系建筑物共计49座； 质量指标：工程验收合格率100%； 时效指标：截止2025年底投资完成比例95%； 效益指标：灌溉水利用系数0.45提高至0.53左右。	加强基础设施建设，同时带动当地群众就近就地务工增收。	实施方案正在编制，土地、环评不涉及	灌区工程
3	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	湟中区11个乡镇	54	西宁市湟中区2025年度部分村供水安全保障补短板项目	改建	湟中区11个乡镇	2025.8	2025.12	西宁市湟中区水利局	维修改造引水口3座；埋设供水管52条、总长16.286公里，采用Φ25~200PE100管和PVC管；200吨蓄水池1座，100吨蓄水池1座，埋设蓄水池溢水管5条、总长1481米、采用Φ110PE100管，DN100无缝钢管14米；各类阀门井38座，更换闸阀276套、蝶阀2套、分水器329套、三通和四通9套、浮球阀13套、抢修节4个，球阀430套、排气阀5个，水表730套、法兰16套、平承19套、弯头6个、软接头4个、井盖74个、水泵16台；箱式变压器1台，电线杆4根，穿渠道1处，拆除及恢复硬化路1340平方米，新建硬化路2092平方米、排水沟69米，截水墙（50*5.0*0.3m）长50米，铅丝石笼64立方米，安装网围栏50m，管道保温100平方米，钢管防腐防锈1400平方米，电缆长9.5米。	380	361			19			54	4287	18703				数量指标：埋设各类管道16.286公里，修建蓄水池2座，维修改造引水口3座，新建控制井38座,拆除恢复硬化路0.659公里； 质量指标：工程验收合格率100%； 时效指标：截止2025年底投资完成比例95%； 效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上。	加强基础设施建设，同时带动当地群众就近就地务工增收。	实施方案正在编制，土地、环评不涉及	供水工程
合计													1000.16	950.00			50.16			88	7237	29989	0	3	16				

2025 年度西宁市湟中区西堡镇西堡生态奶牛养殖基地 输水管道改造工程绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区西堡镇西堡生态奶牛养殖基地输水管道改造工程		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		240.16 万元	
	其中: 财政拨款		228.0 万元	
	其他资金		12.16 万元	
年度总体目标	①数量指标: 改造各类管道 5.167 公里, 改建控制井 2 座、C25 砼硬化路 0.659 公里、管道穿沟道 3 处、穿管道 1 处穿公路 1 处、管道沿线布置示踪线 2.929 公里。 ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2025 年底投资完成比例 95%; ④效益指标: 解决湟中区西堡镇西堡生态奶牛养殖基地 3000 头奶牛和西堡镇 11286 人的饮水问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造各类管道里程	5.167 公里
			改造控制井数量	2 座
			拆除恢复硬化道路化里程	0.659 公里
		质量指标	供水工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
				
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			供水设施补助标准	44 万元/公里
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	供水改造工程解决饮水安全的人口数量	≥11286 人
			供水工程解决牲畜数量	3000 头
			供水保证率提高到	95%
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众的满意度	≥95%
			脱贫户(监测户) 满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调

2025 年度西宁市湟中区 2025 年度部分灌区 安全保障补短板项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区 2025 年度部分灌区安全保障补短板项目		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		380 万元	
	其中: 财政拨款		361 万元	
	其他资金		19 万元	
年度总体目标	数量指标: 维修改造各级渠道共计 6.205 公里, 维修改造渠系建筑物共计 49 座; 质量指标: 工程验收合格率 100%; 时效指标: 截止 2025 年底投资完成比例 95%; 效益指标: 灌溉水利用系数 0.45 提高至 0.53 左右。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造各级渠道	6.2 公里
			维修改造渠系建筑物	49 座
		质量指标	灌区改造工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥95%
				
	成本指标	灌区改造补助标准	58 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	灌区改造完成后, 农田得到适时灌溉, 农作物产量相应提高, 农民经济收入相应也提高了。	
				
		社会效益指标	控制灌溉面积	9708.75 亩
			农田得到适时足量的灌溉	9708.75 亩
			灌区渠系水利用系数提高到	0.53
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			脱贫户及监测户满意度	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择合适的填报 (其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调

附件 5. 绩效目标申报表

2025 年度西宁市湟中区 2025 年度部分村供水安全保障补短板项目绩效目标申报表（基础设施建设类）

项目名称	西宁市湟中区 2025 年度部分村供水安全保障补短板项目		项目负责人及电话	蔡成录 18997117799
主管部门	西宁市湟中区水利局		实施单位	西宁市湟中区水利建设管理中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		380 万元	
	其中: 财政拨款		361 万元	
	其他资金		19 万元	
年度总体目标	①数量指标: 维修改造引水口 3 座; 埋设各类管道 17.781 公里, 维修改造引水口 3 座, 新建蓄水池 2 座, 各类阀门井 38 座及等附属配套设施。 ②质量指标: 工程验收合格率 100%; ③时效指标: 截止 2025 年底投资完成比例 90%; ④效益指标: 供水保证率达到 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫村村内路硬化里程	≥**公里
			★★★脱贫户供水设施数量	≥**座
			埋设供水管道及串户管网	17.781km
			新建各类阀门井及其它建筑物	43 座
		质量指标	供水工程验收合格率	100%
				
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%
				
		成本指标	★道路补助标准	**万元/公里
			供水设施补助标准	20 万元/公里
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口数	
			工程解决脱贫(监测)饮水安全问题人数	≥18703 人
		生态效益指标	改善生态环境	是/否☑
				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)户满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%