

附件1-1

单位：盖章

西宁市湟中区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间：2024年7月11日

序号	项目类别				项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	资金规模和筹措方式			受益对象					绩效目标	联农带农机制	备注		
	项目类型	二级项目类型	项目子类型	乡(镇)				计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	其中		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中						
													财政资金（万元）	其他资金（万元）				受益脱贫村数（个）	受益脱贫户数及防止返贫监测对象户（户）				受益脱贫人口及防止返贫监测对象人口数（人）	
1	产业发展项目类别	配套基础设施项目	产业配套设施	上新庄镇	河湟文化西宁产业园供水工程	新建	上新庄	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	本次工程主要建设内容：本工程维修改造已建机井4座（5#、7#、8#、9#），新建蓄水池2座（2000m³、500m³），新建泵站1座；新建管道共10.86km（输水管6.98km，供水管3.88km），管道顶管4处（输水管线穿南川河1处、穿环城南路2处、穿门旦峡河1处），各类阀门井14座（蓄水池后阀门井1座，管道检查井3座，分水井10座）。	1124.00	1067.80	56.20	9个企业						项目涉河湟文化西宁产业园，建设供水管道及申户管网10.86km，项目建设资金1124万元，建成后可提升更新河湟文化西宁产业园的供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保河湟文化西宁产业园的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网10.86km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费47万元；受益区满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。	供水	
2	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	共和镇	西宁市湟中区共和镇22村人畜饮水应急备用水源工程	新建	共和镇新湾村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	本工程新建取水泵站1座；水过滤设施1套；输水泵站1座；管道工程2.85km；井类7座。	1155.54	1097.76	57.78	27	7882	30668				项目涉及共和镇27个村，建设泵站、水过滤、水消毒等设施，埋深管道2.85km，项目建设资金1155.54万元，建成后可提升更新共和镇27村的供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保7882户、30668人的供水安全。 ①数量指标：埋设管道2.85km、新建取水泵站1座、输水泵站1座、水过滤1套、水消毒设施1套； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费36.8万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户7882户，受益人口30668人。	农村供水巩固	
3	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	西宁市湟中区海子沟乡沟脑村人饮巩固提升工程	新建	海子沟乡沟脑村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	新建供水支管2条长2628m，新建分支管4条长1043m，更换入户管长10198m，新增溢流管2条长1320m。新建各类阀门井23座，新增入户智能水表105套，更换入户井并里配套设施105套，道路拆除恢复4691m。	274.82	261.08	13.74	1	131	455	1				项目涉及海子沟乡沟脑村，建设供水管道及申户管网15.189km，项目建设资金274.82万元，建成后可提升更新沟脑村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保131户、455人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网15.189km； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.8万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户131户，受益人口455人。	农村供水巩固
4	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	田家寨镇	西宁市湟中区田家寨镇阴坡村人饮巩固提升工程	新建	田家寨镇阴坡村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	新建引水口1座，新建蓄水池1座，埋设各类管道25.977km，减压池1座，各类阀门井51座，消毒设备1套。	754.70	716.97	37.74	1	254	1113	1	1	2	项目涉及田家寨镇阴坡村，建设供水管道及申户管网25.977km，项目建设资金754.7万元，建成后可提升更新阴坡村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保254户、1113人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网25.977km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户254户，受益人口1113人，其中脱贫受益人口2人。	农村供水巩固	
5	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	田家寨镇	西宁市湟中区田家寨镇田家寨村的马昌沟、川坡根、冰草嘴3个自然村及石沟村人饮巩固提升工程	新建	田家寨镇田家寨村的马昌沟、川坡根、冰草嘴3个自然村及石沟村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	埋设各类供水管道长30.1km，新建蓄水池1座，新建各类阀门井31座，道路拆除恢复6905m。	297.00	282.15	14.85	2	247	898	1	1	1	项目涉及田家寨镇田家寨村的马昌沟、川坡根、冰草嘴3个自然村及石沟村，建设供水管道及申户管网30.1km，项目建设资金297万元，建成后可提升更新田家寨镇田家寨村的马昌沟、川坡根、冰草嘴3个自然村及石沟村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保898人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网30.1km； ②时效指标：截止2023年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.08万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益人口898人，其中脱贫受益人口1人。	农村供水巩固	
6	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	西宁市湟中区拦隆口镇麻子营、白杨口村人饮巩固提升工程	新建	湟中区拦隆口镇麻子营、白杨口村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	引水口一座，100T蓄水池1座，50T蓄水池1座，减压井6座，铺设各类输水管道17687m，其中：Φ90PE1001.6Mpa一条长8008m，Φ75PE1001.6Mpa一条长1198m，Φ63PE1001.6Mpa五条长9679m，Φ25PE801.6Mpa1入户管56144m，各类阀门井79座，配套入户设施505套，水源地保护一处。	750.00	712.50	37.50	2	463	2065		1	3	项目涉及拦隆口镇麻子营、白杨口村两村，建设供水管道及申户管网73.831km，项目建设资金750万元，建成后可提升更新麻子营、白杨口村两村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保463户、2065人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网73.831km； ②时效指标：截止2023年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费3.2万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户463户，受益人口2065人，其中脱贫受益人口3人。	农村供水巩固	

附件1-1

单位: 盖章

西宁市湟中区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间: 2024年7月11日

序号	项目类别			（镇）	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	资金规模和筹措方式			受益对象							绩效目标	联农带农机制	备注
	项目类型	二级项目类型	项目子类型					计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	其中		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中						
													财政资金（万元）	其他资金（万元）				受益脱贫村数（个）	受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户）	受益脱贫人口及防止返贫监测对象人口数（人）				
7	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	西宁市湟中区拦隆口镇伯什营等三村人饮巩固提升工程	新建	拦隆口镇伯什营、图巴营、尼麻隆	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	拆除重建引水口1座，采用钢筋混凝土集水廊道。埋设供水主管4条总长2538m，村内供水管网总长15679m，串户管网总长78161m，溢水管2条总长737m。新建200m³蓄水池1座；控制井8座，集中式水表井91座；沥青路切割及恢复长46m；穿公路4处总长49m；穿沟道6处总长60m；拆除与恢复村内C25混凝土硬化路23722m。	1189.44	1129.97	59.47	3	793	2841				项目涉及拦隆口镇伯什营、图巴营、尼麻隆三村，建设供水管道及串户管网97.115km，项目建设资金1189.44万元，建成后可提升更新伯什营、图巴营、尼麻隆三村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保793户、2841人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及串户管网97.115km； ②时效指标：截止2023年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户793户，受益人口2841人。	农村供水巩固	
8	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	西宁市湟中区多巴镇洛尔洞村人饮巩固提升工程	新建	多巴镇洛尔洞村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	维修引水口1座，新建100t、50t蓄水池各一座，新建减压井2座；共埋设供水主管3条，长9265m，供水支管4条，长5180m，配水管总长31727m，入户管总长4578m；修建各类阀门井83座；拆除修复硬化路9148m，柏油路面1300m。	960.98	912.93	48.05	1	305	1113	1			项目涉及多巴镇洛尔洞村，建设供水管道及串户管网50.750km，项目建设资金960.98万元，建成后可提升更新洛尔洞村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保305户、1113人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及串户管网50.750km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户305户，受益人口1113人。	农村供水巩固	
9	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	大才回族乡	西宁市湟中区大才回族乡下白崖村人饮管网巩固提升工程	新建	大才回族乡下白崖村	2024、5	2024、12	湟中水利局	新建300t蓄水池1座，新建蓄水池围栏200m，更换干管2条长3553km，更换支管6条长2380m，更换配水管4条长396m，更换入户管长29537m，新建阀门井46座，护管坝7处长32m，更换入户井井内配件设施513套等附属实施。	690.30	655.79	34.52	1	513	2337	1	1	3	项目涉及大才回族乡下白崖村，建设供水管道及串户管网35.87km，项目建设资金690.3万元，建成后可提升更新大才回族乡下白崖村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保513户，2337人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及串户管网35.87km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户513户，受益人口2337人，其中脱贫受益人口3人。	农村供水巩固	
10	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	田家寨镇	西宁市湟中区田家寨镇上营一村、拉尕尔村人饮巩固提升工程	新建	田家寨镇上营一村、拉尕尔村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	上营一村：埋设供水主管1条，长5326m；供水支管5条，长3345m；配水管总长1644m；入户管总长11550m；布设阀门井35座，拆除修复硬化路10416m。 拉尕尔村：埋设供水主管1条，长2294m；供水支管3条，长1504m；配水管总长1632m；入户管总长5355m；布设阀门井35座，拆除修复硬化路10416m。	687.76	653.37	34.39	2	384	1205	1	1	4	项目涉及田家寨镇上营一村、拉尕尔村，建设供水管道及串户管网32.65km，项目建设资金687.76万元，建成后可提升更新田家寨镇上营一村、拉尕尔村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保384户，1205人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及串户管网32.65km； ②时效指标：截止2023年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.88万元，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户389户，受益人口1205人，其中脱贫受益人口4人。	农村供水巩固	
11	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	西宁市湟中区甘河滩镇上河湾村、下河湾村人饮巩固提升工程	新建	甘河滩镇上河湾村、下河湾村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	埋设供水主管2条总长2199m，供水管网总长6177m，串户管网总长35574m；各类阀门井53座，穿公路3处总长54m，穿沟道4处总长19.0m；硬化路拆除与恢复11794m。	503.32	478.15	25.17	2	374	1567		1	5	项目涉甘河滩镇上河湾村、下河湾村，建设供水管道及串户管网43.95km，项目建设资金503.32万元，建成后可提升更新甘河滩镇上河湾村、下河湾村两村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保374户，1567人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及串户管网43.95km； ②时效指标：截止2023年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.4万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户374户，受益人口1567人，其中脱贫受益人口5人。	农村供水巩固	
12	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升		西宁市湟中区鲁沙尔镇孔家村、红崖沟村人饮巩固提升工程	新建	鲁沙尔镇孔家村、红崖沟村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	新建30T蓄水池1座，新建供水主管2条长2.783km；新建供水分管4条长5.815km；新建供水支管23条共3.712km，新建供水分支管4条，长0.404km，新建入户管共24.134km；新建各类阀门井131座，潜坝25m，硬化路拆除恢复6.053km，入户管场坪拆除恢复共9.15km，路边排水沟拆除恢复1.009km。配套分水器116套。	1333.42	1266.75	66.67	2	616	2543				项目涉鲁沙尔镇孔家村、红崖沟村，建设供水管道及串户管网36.85km，项目建设资金1333.42万元，建成后可提升更新鲁沙尔镇孔家村、红崖沟村两村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保616户，2543人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及串户管网36.85km； ②时效指标：截止2023年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费4.0万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户616户，受益人口2543人。	农村供水巩固	

附件1-1

单位：盖章



西宁市湟中区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间：2024年7月11日

序号	项目类别			乡（镇）	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	资金规模和筹措方式			受益对象							绩效目标	联农带农机制	备注
	项目类型	二级项目类型	项目子类型					计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	其中		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中						
													财政资金（万元）	其他资金（万元）				受益脱贫村数（个）	受益脱贫户数及防止返贫监测对象户（户）	受益脱贫人口及防止返贫监测对象人口数（人）				
13	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	西宁市湟中区李家山镇上坪村人饮巩固提升工程	新建	李家山镇上坪村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	新建供水支管1条长1053m，新建分支管6条长1048m，更换入户管长9598m，示踪线7250m。新增溢流管1条，长800m。新建各类阀门井21座，新增入户智能水表125套，更换入户井井里配套设施125套，道路拆除恢复5799m	265.55	252.27	13.28	1	134	497				项目涉李家山镇上坪村，建设供水管道及申户管网12.499km，项目建设资金265.55万元，建成后可提升更新李家山镇上坪村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保134户，497人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网12.499km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.74万元；受益群众满意度96%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户134户，受益人口497人。	农村供水巩固	
14	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	西宁市湟中区甘河滩镇坡东、坡西村、甘河村人饮巩固提升工程	新建	甘河滩镇坡东、坡西村、甘河村	2024、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	更换干管、支管、分支管及入户管共计155.308km，各类阀门井195座，200T蓄水池3座，穿公路5处，穿沟道6处；	1893.28	1798.62	94.66	3	1407	5420		5	17	项目涉甘河滩镇坡东、坡西村、甘河村，建设供水管道及申户管网155.308km，项目建设资金189.28万元，建成后可提升更新甘河滩镇坡东、坡西村、甘河村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保1407户，5420人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网155.308km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费8.13万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户1407户，受益人口5420人，其中脱贫受益人口17人。	农村供水巩固	
15	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	西宁市湟中区甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村人饮巩固提升工程	新建	甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村	2024、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	更换干管、支管、分支管及入户管共计145.382km，各类阀门井143座，200T蓄水池3座；	1651.16	1568.60	82.56	3	1130	4731		2	4	项目涉甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村，建设供水管道及申户管网145.382km，项目建设资金16151.16万元，建成后可提升更新甘河滩镇上营村、下营村、卡跃村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保1130户，4731人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网145.382km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费7.1万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户1130户，受益人口4731人，其中脱贫受益人口4人。	农村供水巩固	
16	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	西宁市湟中区多巴镇羊圈村人饮巩固提升工程	新建	多巴镇羊圈村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	埋设各类管道31.5km，修建各类阀门井45座，拆除恢复硬化路13.51km。	538.40	511.48	26.92	1	298	1128				项目涉多巴镇羊圈村，建设供水管道及申户管网31.5km，项目建设资金538.4万元，建成后可提升更新多巴镇羊圈村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保298户，1128人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网31.5km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.7万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户298户，受益人口1128人。	农村供水巩固	
17	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	土门关乡	西宁市湟中区土门关乡红岭村人饮巩固提升工程	新建	土门关乡红岭村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	该工程埋设供水管2条，长2203m；埋设供水管网总长3376m；埋设申户管网总长19123m。控制井4座，集中式水表井28座，拆除及恢复硬化路8724m。	394.71	374.97	19.74	1	181	796				项目涉土门关乡红岭村，建设供水管道及申户管网24.702km，项目建设资金394.71万元，建成后可提升更新土门关乡红岭村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保181户，796人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网24.702km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.2万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户181户，受益人口796人。	农村供水巩固	
18	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	湟中区甘河滩镇黄二村人饮巩固提升工程	新建	甘河滩镇黄二村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	新建供水干管1条长888m，更换支管3条长676m，更换配水管长7847m，，更换入户管长1320m，管道开挖长度4097m，硬化路拆除恢复3444m，新建各类阀门井13座，新增入户智能水表110套，更换入户井井里配套设施110套，管道跨沟1处长8m。干管沿排水沟布置拆除恢复1处长199m。	230.11	218.60	11.51	1	110	456	1	1	1	项目涉甘河滩镇黄二村，建设供水管道及申户管网14.828km，项目建设资金230.11万元，建成后可提升更新甘河滩镇黄二村村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保110户，456人的供水安全。 ①数量指标：埋设供水管道及申户管网14.828km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.7万元；受益群众满意度97%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户110户，受益人口456人，其中脱贫受益人口1人。	农村供水巩固	
19	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	拦隆口镇	湟中区卡阳沟山洪沟治理项目	新建	拦隆口镇上庄村、前庄村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	治理沟道长度0.8km，建排洪渠0.8km，保护上庄村、前庄村2个行政村人口共1620人。	378.00	359.10	18.90	2	426	1605				本工程治理河道长0.8km，项目建设资金378万元，建成后可确保拦隆口镇上庄村、前庄村两村群众生命财产安全。 ①数量指标：建排洪渠0.8km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：项目建成后，确保群众生命财产安全，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益人口1605人。	河道治理工程	

序号	项目类别			乡（镇）	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	资金规模和筹措方式			受益对象						绩效目标	联农带农机制	备注
	项目类型	二级项目类型	项目子类型					计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	其中		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中					
													财政资金（万元）	其他资金（万元）				受益脱贫村数（个）	受益脱贫户数及防止返贫监测对象户（户）	受益脱贫人口及防止返贫监测对象人口数（人）			
20	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	西宁市湟中区云谷川灌区大有山支渠退水渠工程	新建	大有山村	2024、5	2024、12	西宁市湟中区水利局	大有山支渠末端埋设退水管道1.62公里，确保灌溉结束后支渠余水安全退入附近沟道。	320.00	304.00	16.00	1	890	3424		1	3	本工程埋设退水管道1.62km,项目建设资金320万元，建成后可确保大有山群众生命财产安全。 ①数量指标：埋设退水管道1.62km； ②时效指标：截止2024年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：项目建成后，确保群众生命财产安全，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益人口3424人，其中脱贫受益人口3人。	灌区
合计												#####	14622.87	769.62	57	16538	64862	7	15	43			

注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1-2县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》：#####