

汪中水
15/3

湟中区水利局—2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间：2024年7月8日

单位：万元

序号	项目类别				乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注	
	项目类型	二级项目类型	项目子类	计划开工时间						计划完工时间	项目预算总投（万元）			财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）	受益脱贫户（人）					
														中央	省级	市级	县级	来源	金额											
1	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	上新庄镇	骑马台村	湟中区上新庄镇骑马台村人饮巩固提升工程	新建	骑马台村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	新建150t蓄水池1座，新建供水干管2条长2424m，新建和埋设支管4条长1918m，埋设入户管长3229m，新建各类阀门井15座，新增入户智能水表46套，埋设入户井并里配套设施46套，硬化路拆除恢复1627m，管道跨沟3处长16m。管道横穿排水沟1处长30m，2#供水干管横跨G227国道2处，横跨S104西贵线高速公路1处等附属设施。	254.39	241.67				12.72			1	46	389	1	4	6	项目涉及上新庄镇骑马台村，新建蓄水池1座、各类阀门井15座、埋设各类管道7.57km，项目建设资金254.39万元，建成后可提升更新上新庄镇骑马台村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保46户、389人的供水安全。 ①数量指标：埋设管道7.57km、新建蓄水池1座、各类阀门井15座； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.47万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户46户，受益人口389人，其中脱贫受益人口6人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
2	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	峡口村	西宁市湟中区李家山镇峡口村人饮巩固提升工程	新建	峡口村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设PE100 Φ90/1.0MPa输水管201m、溢水管44m，埋设PE100 Φ90/1.0MPa供水管1232m；供水管网3297m，（其中 Φ90/1.0MPa977m，Φ63/1.6MPa1301m，Φ40/1.6MPa1019m），埋设PE100 Φ25/1.6MPa串户管15632m，100T蓄水池1座，控制井4座，集中式水表井17座，硬化路切除5631m。	239.96	227.96				12.00			1	121	427	1	23	67	项目涉及李家山镇峡口村，100T蓄水池1座，控制井4座，集中式水表井17座，硬化路切除5631m；埋设各类管道20.41km，项目建设资金239.96万元，建成后可提升更新李家山镇峡口村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保121户、427人的供水安全。 ①数量指标：埋设管道20.41km、100T蓄水池1座，控制井4座，集中式水表井17座，硬化路切除5631m； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.51万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户121户，受益人口427人，其中脱贫受益人口67人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
3	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	李家山、大路、甘家村	西宁市湟中区李家山镇李家山、大路、甘家村人饮巩固提升工程	新建	李家山、大路、甘家村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设各类管道110km，修建各类阀门井120座。	1633.09	1551.44				81.65			3	660	2563	3	53	173	项目涉及李家山镇李家山、大路、甘家村三村，埋设各类管道110km，修建各类阀门井120座，项目建设资金1633.09万元，建成后可提升更新李家山镇李家山、大路、甘家三村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保660户、2563人的供水安全。 ①数量指标：埋设各类管道110km，修建各类阀门井120座。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费3.08万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户660户，受益人口2563人，其中脱贫受益人口173人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固



单位: 万元

序号	项目类别			乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注		
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）					受益脱贫户（人）	
														中央	省级	市级	县级	来源	金额											
4	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	阳坡村、马圈沟村	西宁市湟中区李家山镇阳坡村、马圈沟村人饮巩固提升工程	新建	阳坡村、马圈沟村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	新建供水管网22.889km，其中输水主管1条、长2.038km，供水主管1条、长0.951km，主管4条、长1.785km，支管13条、总长3.566km，分支管4条、总长0.753km，入户管248条、总长13.796km；新建各类建筑物70座，集中式水表井67座，放空井兼检查井1座，引水口1座，水源地保护1处；新增入户智能水表248套，埋设入户井井内配套设施248套；管沟开挖总长17.578km，砼路面拆除与恢复15.352km。建成后可提升更新李家山镇阳坡村、马圈沟村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保403户，1752人的供水安全。	1037.46	985.59				51.87			2	403		2	100	282	项目涉及李家山镇阳坡村、马圈沟二村，新建供水管网22.889km，新建各类建筑物70座，集中式水表井67座，放空井兼检查井1座，引水口1座，水源地保护1处；新增入户智能水表248套，埋设入户井井内配套设施248套；管沟开挖总长17.578km，砼路面拆除与恢复15.352km。项目建设资金1037.46万元，建成后可提升更新李家山镇阳坡村、马圈沟二村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保403户、1752人的供水安全。 ①数量指标：新建供水管网22.889km，新建各类建筑物70座，集中式水表井67座，放空井兼检查井1座，引水口1座，水源地保护1处；新增入户智能水表248套，埋设入户井井内配套设施248套；管沟开挖总长17.578km，砼路面拆除与恢复15.352km。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90％提高到95％以上；年收水费2.1万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户403户，受益人口1752人，其中脱贫受益人口282人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
5	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	甘河滩镇	元山尔村	西宁市湟中区甘河滩镇元山尔村人饮巩固提升工程	新建	元山尔村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设供水支管4条总长2040m，供水管网总长7533m，串户管网总长60352m；各类阀门井59座，300m³蓄水池1座；硬化路拆除与恢复15577m。	795.00	755.25				39.75			1	601	2600	1	29	66	项目涉及甘河滩镇元山尔村，新建供水管网69.93km，各类阀门井59座，300m³蓄水池1座；硬化路拆除与恢复15577m。项目建设资金795万元，建成后可提升更新甘河滩镇元山尔村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保601户、2600人的供水安全。 ①数量指标：新建供水管网69.93km，各类阀门井59座，300m³蓄水池1座；硬化路拆除与恢复15577m。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90％提高到95％以上；年收水费3.1万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户601户，受益人口2600人，其中脱贫受益人口66人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
6	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	田家寨镇	流水沟村	西宁市湟中区田家寨镇流水沟村人饮巩固提升工程	新建	流水沟村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	新建泉室1座，蓄水池3座，输水供水管、支管及入户管24.20km，管道沿线阀门井495座，管道跨沟防护2处。	791.56	751.98				39.58			1	131	455	1	18	41	项目涉及田家寨镇流水沟村，新建泉室1座，蓄水池3座，输水供水管、支管及入户管24.20km，管道沿线阀门井495座，管道跨沟防护2处。项目建设资金791.56万元，建成后可提升更新田家寨镇流水沟村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保131户、455人的供水安全。 ①数量指标：新建泉室1座，蓄水池3座，输水供水管、支管及入户管24.20km，管道沿线阀门井495座，管道跨沟防护2处。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90％提高到95％以上；年收水费0.55万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户131户，受益人口455人，其中脱贫受益人口41人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固



湟中区水利局—2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间：2024年7月8日

单位：万元

序号	项目类别			乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注	
	项目类型	一级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）					受益脱贫户（人）
														中央	省级	市级	县级	来源	金额										
7	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	上新庄镇	白路尔村	西宁市湟中区上新庄镇白路尔村人饮巩固提升工程	新建	白路尔村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	提升引水口1座（5m集水廊道），埋设各级管网28.823km，新建各类阀门井19座，硬化路拆除恢复8127㎡。	568.86	540.42			28.44			1	188	718	1	18	55	项目涉及上新庄镇白路尔村，提升引水口1座（5m集水廊道），埋设各级管网28.823km，新建各类阀门井19座，硬化路拆除恢复8127㎡。项目建设的资金568.86万元，建成后可提升更新上新庄镇白路尔村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保188户、718人的供水安全。 ①数量指标：提升引水口1座（5m集水廊道），埋设各级管网28.823km，新建各类阀门井19座，硬化路拆除恢复8127㎡。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.86万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益农户188户，受益人口718人，其中脱贫受益人口55人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
8	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	上新庄镇	马场村	西宁市湟中区上新庄镇马场村人饮巩固提升工程	新建	马场村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设各级管网22791m，新建各类阀门井37座，硬化路拆除恢复9207㎡。	425.60	404.32			21.28			1	233	957	1	13	39	项目涉及上新庄镇马场村，埋设各级管网22.791km，新建各类阀门井37座，硬化路拆除恢复9207㎡。项目建设的资金425.60万元，建成后可提升更新上新庄镇马场村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保233户、957人的供水安全。 ①数量指标：埋设各级管网22.791km，新建各类阀门井37座，硬化路拆除恢复9207㎡。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.2万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户233户，受益人口957人，其中脱贫受益人口39人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
9	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	上新庄镇	班隆村	西宁市湟中区上新庄镇班隆村人饮巩固提升工程	新建	班隆村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设各级管网14698m，新建各类阀门井15座，硬化路拆除恢复5371㎡。	314.20	298.49			15.71			1	130	467	1	16	48	项目涉及上新庄镇班隆村，埋设各级管网14.698km，新建各类阀门井15座，硬化路拆除恢复5371㎡。项目建设的资金314.2万元，建成后可提升更新上新庄镇班隆村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保130户、467人的供水安全。 ①数量指标：埋设各级管网14.698km，新建各类阀门井15座，硬化路拆除恢复5371㎡。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费0.56万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户130户，受益人口467人，其中脱贫受益人口48人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
10	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	李家山镇	柳树庄村	西宁市湟中区李家山镇柳树庄村人饮巩固提升工程	新建	柳树庄村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设各级管网35342m，其中：更换溢流管1条长972m，埋设供水主管6条长6877m，支管9条长1613m，配水管长21860m，入户管长4020m。新建各类阀门井46座	573.00	544.35			28.65			1	335	2441	1	26	84	项目涉及李家山镇柳树庄村，埋设各级管网35.342km，新建各类阀门井46座，道路拆除恢复8602㎡，排水渠拆除恢复723m等相应的配套设施。项目建设的资金573.0万元，建成后可提升更新李家山镇柳树庄村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保335户、2441人的供水安全。 ①数量指标：埋设各级管网35.342km，新建各类阀门井46座，道路拆除恢复8602㎡，排水渠拆除恢复723m等相应的配套设施。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.93万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户335户，受益人口2441人，其中脱贫受益人口84人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固



单位：万元

3



湟中区水利局—2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间：2024年7月8日

单位：万元

序号	项目类别			乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注	
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投（万元）	财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）					受益脱贫户（人）
														中央	省级	市级	县级	来源	金额										
14	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	古城沟村	西宁市湟中区海子沟乡古城沟村人饮巩固提升工程	新建	古城沟村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	埋设供水支管5条，总长6043m，埋设分支管3条长20295m，埋设配水管长28635m，配套入户管2370m。新建集中式水表井34座，道路拆除恢复4832m等相关建筑物。	624.99	593.74			31.25			1	237	1279	1	31	63	项目涉及海子沟乡古城沟村，更换各级供水管道共计57.34km，新建各类阀门井34座，项目建设资金624.99万元，建成后可提升更新海子沟乡古城沟村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保237户、1279人的供水安全。 ①数量指标：更换各级供水管道共计57.34km，新建各类阀门井34座， ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.5万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户237户，受益人口1279人，其中脱贫受益人口63人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
15	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	阿滩村	西宁市湟中区海子沟乡阿滩村人饮巩固提升工程	新建	阿滩村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	本次工程共计新建供水干管4条，供水支管4条；修建管道总长30529m；管道总开挖量13066m；项目区硬化路拆除恢复总量4255m；路边排水渠开挖恢复总长1271m；新建各类阀门井30座；更换入户井井里配套设施269套等相关建筑物。	644.77	612.53			32.24			1	269	1076	1	24	61	项目涉及海子沟乡阿滩村，修建管道总长30.529km；项目区硬化路拆除恢复总量4255m；路边排水渠开挖恢复总长1271m；新建各类阀门井30座；更换入户井井里配套设施269套等相关建筑物。项目建设资金644.77万元，建成后可提升更新海子沟乡阿滩村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保269户、1076人的供水安全。 ①数量指标：修建管道总长30.529km；项目区硬化路拆除恢复总量4255m；路边排水渠开挖恢复总长1271m；新建各类阀门井30座；更换入户井井里配套设施269套等相关建筑物。 ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费1.3万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户269户，受益人口1076人，其中脱贫受益人口61人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
16	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	多巴镇	扎麻隆村	西宁市湟中区多巴镇扎麻隆村人饮巩固提升工程	新建	扎麻隆村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	新建供水管网46.29km，新建各类阀门井79座，修建护管坝3处长32m，修建护管坝1处长25m，砂石路拆除与恢复0.464km，砼路面拆除与恢复20.341km，沥青砼路面拆除与恢复1.636km，村庄主路段u型排水渠拆除与恢复2.978km，s103省道路边沟拆除与恢复1.636km	1305.00	1239.75			65.25			1	631	2342	1	34	84	项目涉及多巴镇扎麻隆村，新建供水管网46.29km，新建各类阀门井79座。项目建设资金1305万元，建成后可提升更新多巴镇扎麻隆村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保631户、2343人的供水安全。 ①数量指标：新建供水管网46.29km，新建各类阀门井79座； ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；年收水费2.8万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户631户，受益人口2342人，其中脱贫受益人口84人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固



湟中区水利局—2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库拟入库项目申报表

时间：2024年7月8日

单位：万元

序号	项目类别			乡镇	村	项目名称	建设性质	实施地点	时间进度		责任单位	建设内容及规模	其中						受益对象						绩效目标	联农带农机制	项目前期要素保障情况	备注	
	项目类型	二级项目类型	项目子类型						计划开工时间	计划完工时间			项目预算总投资（万元）	财政衔接资金				其他资金		受益村数（个）	受益户数（户）	受益人口（人）	其中受益脱贫村数（个）	受益脱贫户（户）					受益脱贫户（人）
														中央	省级	市级	县级	来源	金额										
17	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	鲁沙尔镇	陈家滩村	西宁市湟中区鲁沙尔镇陈家滩村人饮巩固提升工程	新建	陈家滩村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	改造引水口2座，50t蓄水池1座，埋设各级管网70940m，其中：埋设输水主管1条长2962m，供水主管6条长9095m，支管21条长4461m，分支管1条长91m，配水管长40186m，入户管长14145m，新建各类阀门井74座，道路拆除恢复17462㎡，透水砖拆除恢复175m，护管坝长304m等附属建筑物	981.40	932.33			49.07			1	622	2902	1	26	80	项目涉及鲁沙尔镇陈家滩村，改造引水口2座，50t蓄水池1座，埋设各级管网70940m，新建各类阀门井74座，道路拆除恢复17462㎡，透水砖拆除恢复175m，护管坝长304m等附属建筑物。项目建设资金981.40万元，建成后可提升更新鲁沙尔镇陈家滩村村级自来水管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保622户、2902人的供水安全。 ①数量指标：改造引水口2座，50t蓄水池1座，埋设各级管网70940m。新建各类阀门井74座， ②质量指标：工程验收合格率100%； ③时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ④效益指标：供水保证率由90％提高到95％以上；年收水费3.4万元；受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益农户622户，受益人口2902人，其中脱贫受益人口80人。	用地、环评不涉及	农村供水巩固
18	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	鲁沙尔镇	昂藏村	湟中区昂藏沟庄隆桥出口段治理工程	新建	昂藏村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	治理沟道0.11km	285.00	270.75			14.25			1	248	961	1	12	27	本工程治理河道长0.11km，项目建设资金285万元，建成后可确保昂藏沟两岸群众生命财产安全。 ①数量指标：治理沟道0.11km ②时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：项目建成后，确保群众生命财产安全，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。受益人口961人。其中脱贫受益人口27人。	用地不涉及，环评手续开工前办理完成	沟道治理工程
19	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	海子沟乡	普通村	湟中区普通沟治理工程	新建	普通村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	治理沟道1.16km	371.00	352.45			18.55			1	88	311	1	12	38	本工程治理河道长1.16km，项目建设资金371万元，建成后可确保普通沟两岸群众生命财产安全。 ①数量指标：治理沟道1.16km ②时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：项目建成后，确保群众生命财产安全，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益人口311人。其中脱贫受益人口38人。	用地不涉及，环评手续开工前办理完成	沟道治理工程
20	乡村建设行动	农村基础设施	农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升	田家寨	毛二村	湟中区羊路沟沟道治理工程	新建	毛二村	2025、5	2025、12	西宁市湟中区水利局	治理沟道0.85km	470.00	446.50			23.50			1	518	460	1	19	57	本工程治理河道长0.85km，项目建设资金470万元，建成后可确保普通沟两岸群众生命财产安全。 ①数量指标：治理沟道0.85km； ②时效指标：截止2025年底投资完成比例90%； ③质量指标：工程验收合格率100%； ④效益指标：项目建成后，确保群众生命财产安全，受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户劳动力务工，增加收入。受益人口460人。其中脱贫受益人口57人。	用地不涉及，环评手续开工前办理完成	沟道治理工程
合计													13378.50	12709.58			668.93			23	6367	24142	23	552	1574				