

附件：

湟中区大才回族乡大才至下白崖村公路改建工程公示

一、项目名称：湟中区大才回族乡大才至下白崖村公路改建工程

二、项目投资：湟中区大才回族乡大才至下白崖村公路改建工程造价审核概算金额为267.0076万元，平均每公里124.9451万元,其中建筑安装工程费240.4360万元，资金来源为地方政府一般债券资金。

三、建设规模及标准：本项目K0+000-K0+316段依据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）三级公路，设计速度采用30km/h标准进行设计，路基宽度10.5米，路面满铺，路面结构采用4cmAC-13细粒式沥青混凝土+6cmAC-16中粒式沥青混凝土+20cm水泥稳定砂砾基层+40cm级配砂砾垫层；K0+316-K2+137段依据《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）中四级公路（Ⅱ类），设计时速采用15Km/h标准进行设计，路基宽度3.0m、4.0m、4.5m、6.5m，路面满铺，该段对原有道路进行病害整治，加铺玻纤格栅并撒铺沥青粘层后统一按5cmAC-16中粒式沥青混凝土罩面处理。设计荷载等级为公路-Ⅱ级，桥涵设计洪水频率为1/25,地震动峰值加速度系数0.10g。工程建设内容为：路基挖土方2281.6m³，填土方25.9m³，新建水泥混凝土边312.91m³/702.5m，边沟盖板62.16m³，40cm级配砂砾垫层3748m²，20cmC30水泥混凝土3246.5m²，20cm水泥稳定砂砾基层3201

m²，拉毛3246.5m²，铣刨4805.5m²，玻璃纤维格栅8052m²，透层3201m²，粘层11253m²，5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土面层8052m²，6cm厚AC-16中粒式沥青混凝土面层3201m²，4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层3201m²，新建盖板涵1道，单柱式标志牌5套。

四、项目建设地点：湟中区大才回族乡上白崖村

五、项目建设的工期：2023年10月至2024年6月

六、项目建设单位：西宁市湟中区交通运输局

七、项目负责人：王光惠 0971-2235820

八、质量监督机构：

西宁市湟中区交通运输局质量监督站

联系责任人： 杨廷德 0971-2235820

九、项目利益联结：该项目的实施将极大的提升和改善交通基础设施条件，对路容、路貌将得到极大的改观，对乡镇区域后期发展，提高沿线群众生活水平，改善农村生产生活条件，促进区域经济发展，农畜产品加工运输等具有十分重要的作用和意义，同时对巩固脱贫攻坚成果和助推乡村振兴以及改善区域整体路网布局将起到重要的支撑服务作用。

西宁市湟中区交通运输局

2023年10月23日