

附件1

2022年湟中区李家山、海子沟、西堡三乡镇七村高标准农田建设项目基本情况表

项目	基本情况
项目名称	2022年湟中区李家山、海子沟、西堡三乡镇七村高标准农田建设项目
建设单位	西宁市湟中区农业综合开发服务中心
法定代表人	相文德
建设地点	青海省西宁市湟中区李家山镇董家湾村、崖头村、下坪村、柳树庄村、王家堡村；海子沟乡杨库托村；西堡镇东堡村；共3个乡镇7个行政村
建设期限	一年
项目投资	项目总投资543.92万元，其中中央财政农田建设补助资金335.507万元、省级财政农田建设补助资金208.413万元。高标准面积建设规模亩均投资为1133.53元。其中：建筑工程投资469.94万元，占总投资的86.40%；施工临时工程投资8.19万元，占总投资的1.51%；独立费用49.95万元，占总投资的9.18%；基本预备费15.84万元，占总投资的2.91%。
建设规模	项目建设规模319.90hm ² （4798.46亩），建成高标准农田面积317.04hm ² （4755.59亩）。
建设内容	1、土地平整工程：项目区规划平整土地面积281.35hm²（4220.30亩），平整土方量876491.59m³。其中6°~10°土方平整量24156.34m³，11°~15°土方平整量503731.08m³，16°~20°土方平整量336958.01m³，21°~25°土方平整量11646.16m³；田埂夯筑量19880.78m³。 2、土壤改良工程：土壤改良区域为项目区土地平整的区域，主要采取的改良措施为深翻和施用商品有机肥。项目区土地深翻面积为281.35hm²（4220.30亩），施用有机肥面积为281.35hm²（4220.30亩），亩施200kg，共计施用844.06t。 3、田间道路工程：整修田间道路16条，共计12.52km，宽度3.0m，采用15CM砂砾石路面。整修生产路10条，共计3.72km，宽度2.5m，为素土路面。新建错车道21座，新建回车场13座，新建管涵5座。
效益分析	通过该项目的实施，可建成高标准农田317.04hm ² （4755.59亩）。通过对项目区现状耕地进行平整，对现状道路进行整修，可进一步提高项目区生产耕作机械化率，项目区道路通达率达到90%。预计建设后的耕地质量平均提高0.5等，粮食产能增产367.17t。